

乐山市生态环境局

乐市环审五字〔2022〕15号

乐山市生态环境局 关于《乐山市五通桥区金存机械厂年产3万套 定转子扩能技改项目环境影响报告表》的审批 意见

乐山市五通桥区金存机械厂：

你公司报送的《乐山市五通桥区金存机械厂年产3万套定转子扩能技改项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)已收悉，经研究，现就该《报告表》提出以下审批意见。

一、项目总体情况

项目位于乐山市五通桥区竹根镇交通街162号，租用乐山艾丽碧丝工业园有限公司闲置厂房进行建设生产，主要建设内容为：现有生产线基础上，淘汰原有老冲床、压铸机以及液压机等设备共计5台(套)，新购置安装1台350t的高速冲床、2台35t的压铸机、2台25t的液压机、1台2.8t的起重机、1台空压机以及1条废料输送带。项目实施后，将形成年产3万套定转子的生产能力，其中新增产能1.1万套。项目总投资150万元，其中环保投资27.5万元，占总投资的18.3%。你公司在未依法取得

环境影响评价相关手续前提下，实施了部分生产设施建设，已进行立案查处（乐五环罚字[2021]14号），你公司应认真汲取经验和教训，切实履行生态环境保护主体责任。

项目取得了五通桥区经济和信息化局备案，备案号为：川投资备【2111-511112-07-02-960390】JXQB-0102号。项目建设取得了乐山市五通桥区自然资源局规划选址意见。根据《报告表》和专家审查意见，项目不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜區等特殊保护区，符合国家产业政策，在认真落实《报告表》提出的污染防治措施的前提下，能够满足各项污染物达标排放和总量控制的要求，环境风险可控。同意你公司按照《报告表》中所列的工程性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下环保工作

（一）严格按照《报告表》有关要求，落实环保投资，落实施工期及运营期各项污染防治措施及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放。

（二）严格落实运营期大气污染防治工作。熔化废气通过集气罩收集后，经1套高效热布袋除尘器设备处理后通过15m排气筒（DA001）排放，外排废气执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治。厂区严格落实雨污分流，采用雨污分流制，雨水通过雨水沟排入乡镇雨水系统，生活污水经厂

区化粪池收集之后进入城镇污水管网，排入五通桥区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）排入岷江。

（四）加强营运期噪声污染控制。选用低噪声设备，落实隔音、减振等措施，做好厂内空间布局，合理安排生产时间，避免噪声扰民，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

（五）认真落实固体废物收集、储存、转运、处置及综合利用措施。项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，优先对固体废物进行回收利用，生活垃圾定期交环卫部门进行清运；熔铝废渣及收集烟尘、废润滑油危险废物定期交给有资质的单位处置，严格按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）及 2013 年修改清单，规范建设危险废物暂存间，完善标识、标牌和转移台账。

（六）加强环境风险防范。制订完善的环保管理制度和事故应急预案，杜绝因事故引发环境污染。

（七）高度重视环境安全和社会稳定工作，做好信息公开，及时妥善处理公众反映的意见、建议，做好解释沟通工作。

三、本项目总量指标为：颗粒物：0.216t/a。总量控制指标来源 2021 年乐山运升建材有限公司实行超低排放改造环保升级技改项目颗粒物减排 30.4 吨中的 0.432 吨。

四、项目开工建设前，须依法完备行政许可相关手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照要求申领排污许可证，进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环境影响评价文件批复之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、请乐山市五通桥区竹根镇人民政府、乐山市五通桥生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的监督管理。

乐山市生态环境局

2022年12月26日

信息公开选项：主动公开

抄送：乐山市五通桥区竹根镇人民政府、乐山市五通桥生态环境保护综合行政执法大队、成都晟辉顺捷环保科技有限公司。
