

# 乐山市生态环境局

乐市环审五字〔2025〕11号

## 乐山市生态环境局 关于《五通桥区食品加工及麻辣烫之乡美食产业孵化园项目环境影响报告表》的审批意见

四川唐上皇食品有限公司：

你公司报送的《五通桥区食品加工及麻辣烫之乡美食产业孵化园项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，现就该《报告表》提出以下审批意见。

### 一、项目总体情况

《报告表》表明：该项目位于四川省乐山市五通桥区牛华镇三塔村。主要建设内容：利用原肉联厂厂房加工进行串串香、火锅底料、调味汤料、肉制品、酱料、调味料的生产，共计 18700t/a 并配套建设废气及废水处理设施。项目总投资 10000 万元，其中环保投资 300 万元，环保投资占总投资的 3%。

项目建设取得了乐山市五通桥区发展和改革局备案川投资备【2409-511112-04-01-730936】FGQB-0117 号、乐山市五通桥区自然资源局《关于五通桥区食品加工及麻辣烫之乡美食产业孵化园项目相关情况的说明》、乐山市五通桥区人大常委会《关于

五通桥区 2025 年度民生实事项目人大代表票决结果的函》等相关手续。

根据《报告表》和专家审查意见，项目不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊保护区，符合国家产业政策，符合当地土地利用及规划要求；符合国家、省、市关于大气、水、土壤污染防治相关政策及规划要求。

在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容、拟采取的环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论。你公司必须全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。

## 二、项目建设和运营中应重点做好以下环保工作

（一）严格按照《报告表》有关要求，落实施工期及营运期各项污染防治措施及风险防范措施，优化工艺设计及设备选型，落实环保投资，认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各项设施稳定运行及污染物稳定达标排放。

（二）加强施工期管理，做好施工污染防治。严格遵守《四川省施工场地扬尘排放标准》《乐山市扬尘污染防治条例》要求，加强施工扬尘监管，全面落实“六必须、六不准、六个百分之百”，加强喷淋抑尘措施和施工现场封闭措施管理。严格堆场规范化全封闭管理，强化施工期水土保持工作，确保各项环保措施得到有效落实，采取有效措施减轻或清除施工期废水、废渣、噪声、扬

尘等对周围环境的影响。建筑垃圾、生活垃圾等定期清运至当地政府指定地点堆存，妥善处理。

（三）重点做好运营期废气的污染防治工作。香料粉碎粉尘经集气罩和布袋除尘器收集处理后通过 1 根 15m 高排气筒排放；煮椒、斩切异味设置集气罩收集和碱喷淋处理后通过 1 根 15m 排气筒排放；炒锅油烟、燃气废气和反应釜油烟经集气罩和油烟净化器处理后通过 1 根 15m 高排气筒排放；卤煮过程产生的废气经集气罩和油烟净化器处理后通过 1 根 15m 高排气筒排放；密闭炒锅天然气燃烧废气经 1 根 15m 高排气筒排放；蒸汽发生器采用低氮燃烧，废气收集后经 2 根 15m 高排气筒排放；污水处理站池体密闭收集，废气经碱喷淋+二级活性炭后通过 1 根 15m 高排气筒排放。粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求、油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求、天然气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求；蒸汽发生器废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中相关要求。污水处理站废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。

（四）严格落实水污染防治。厂区实行雨污分流，雨水经收集排入市政雨水管网。生活污水和食堂废水经预处理后和生产废水(湿辅料清洗废水、煮椒废水、设备清洗废水地面清洁废水、废气处理废水等)进入自建污水处理站（30m<sup>3</sup>/d），通过“格栅+

隔油池+气浮+UASB+生物接触氧化池+沉淀”处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及污水处理厂纳管要求后排入市政管网经污水处理厂进一步处理后排入岷江。

（六）加强营运期噪声污染控制。优选低噪声设备，加强机械设备的日常维护，采用减震、吸声隔音材料、消音器等措施，降低对区域声环境的影响，合理安排生产时间，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

（七）认真落实固体废弃物收集、储存、转运、处置及综合利用措施。建设1间10m<sup>3</sup>的固体废物暂存间，原料边角料、肠衣边角料、不合格产品、废油脂等交由餐厨垃圾处理单位统一处理；废紫外灯、质检废包装、过期药品、废液等危险废物按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2023），定期交资质单位处理。建设1间6m<sup>2</sup>危险废物暂存间，设置规范的标识标牌，落实危险废物电子联单和申报制度。

（八）高度重视环境安全和社会稳定工作，做好信息公开，及时妥善处理公众反映的意见、建议，做好解释沟通工作。制订完善的环保管理制度和突发环境事件应急预案，加强内部管理，严格操作规范，强化对各项环保设施的运行及维护管理，确保其稳定正常运行，杜绝污染事故，确保环境安全。

三、根据《报告表》测算项目新增氮氧化物0.650t/a、颗粒

物 0.083 t/a、二氧化硫 0.030 t/a。新增总量根据《四川省建设项目主要污染物排放总量审核登记表》在五通桥区域内调剂解决。

四、项目开工建设前，须依法完备行政许可相关手续。

五、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在发生实际排污之前，应按固定污染源排污许可相关规定，依法申领或登记排污许可，不得无证排污和不按证排污。建设项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环境影响评价文件批复之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、请五通桥区牛华镇人民政府、五通桥生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目“三同时”和日常监督管理。

乐山市生态环境局

2025 年 12 月 2 日

### 信息公开选项:主动公开

---

抄送: 乐山市五通桥区牛华镇人民政府、乐山市五通桥生态环境保护综合行政执法大队、四川正源环境科技有限公司。

---